

Утверждаю

Директор НУЗ «Центральная  
больница №4 ОАО «РЖД»

К.С. Каримов

« 24 » \_\_\_\_\_ 2018г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение комплекса работ по сносу объекта- хозяйственного блока, корпуса №11, расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, с.Покровское, 1-я Парковая, вл.20, стр.8.

- 1.Комплекс работ по сносу объекта подразумевает снос объекта и вывоз строительного мусора с объекта.
2. Перечень работ при сносе объекта :
  - 2.1. Демонтаж строения без выемки фундамента и конструкций, находящихся ниже уровня земли;
  - 2.2. Вывоз строительного мусора;
  - 2.3. Обратная засыпка грунтом;
  - 2.4. Планировка участка.
3. Подрядчик назначает специалистов, ответственных за снос объекта. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь противопоказаний к указанной работе.
4. Подрядчик выполняет все работы по демонтажу, утилизации, вывозу строительного мусора с соблюдением всех требований СНиП и от материалов сноса с применением собственной строительной техники.
5. Подрядчик обязан производить все работы с соблюдением всех необходимых СНиП и ВСН.

---